

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe myjnia KWP		
1	Grupa	Roboty budowlane budynku		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNR 401/354/8	Analogia. Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m ² -bramy R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m ²	22
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż obudowy myjki ciśnieniowej	KPL	1
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	121,80
4	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	1,42
5	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	53,01
6	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m ³	18,554
7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1' km	m ³	18,554
8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1' km	m ³	18,554
1.2	Element	Roboty posadzkowe		
9	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	53,0
10	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS ,gr 8cm poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1' warstwa	m ²	53
11	Kalkulacja indywidualna	Posadzka przemysłowa betonowa średniej gr. 15 cm beton B25 zbrojenie rozproszone 25 kg/m ³ , zdylatowana, zatarta na gładko	m ²	53
1.3	Element	Tynki, okładziny ścian i posadzek, malowanie.		
12	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,	m ²	126,00
13	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15' cm	m	14,4
14	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	252,00
15	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²	121,8
16	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5' m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25' cm	m ²	121,8
17	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby	m ²	231,660
18	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m ²	130,20
19	KNR 202/1605/3 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7' m,	m ²	50
20	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	101,46
21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m ²	101,46
22	KNNRW 5/410/1	Wentylator dachowy osiowy min. 4000 m ³ /h	szt	1
23	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	4
24	Kalkulacja indywidualna	Montaż siatek p/ptakom na suficie	M ²	101,460
1.4	Element	Stolarka drzwiowa		
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bram segmentowych garażowych z napędem 2 kpl. o wymiarach 3,5*3,6 z drzwiami	m ²	25,200
1.5	Element	Roboty zewnętrzne		
26	KNR 222/202/1	analogia. Podjazdy betonowe do budynków, Podjazdy betonowe grubości 20' cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m ²	20

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w RZESZOWIE
Kolbusz W.
mgr inż. Wojciech KOLBUSZ