

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana ścianki oddzielającej		
1	Element	Roboty demontażowe		
1	KNNR 7/503/7	Okna i drzwi aluminiowe, witryny-demontaż		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,93*3,07	5,925100	
		RAZEM:	5,925100	
2	KNR 1901/116/4	Analogia. Usunięcie z budynku zdemontowanej ścianki.	m3	1,0
3	KNR 1901/118/18	Wywóz gruzu żużlobetonowego samochodami samowładowczymi (wg rodzaju konstrukcji), odległość 1'km	m3	1
4	KNR 1901/118/19	Wywóz gruzu żwiro-betonowego i żelbetowego samochodami samowładowczymi (wg rodzaju konstrukcji), odległość 1'km	m3	1
2	Element	Roboty budowlano-montażowe		
5	KNR 202/1210/3	Kraty stałe stalowe, (prętowe fi 12mm w rozstawie co 12cm w ramie z kształownika stalowego 70mm)-dostawa i montaż R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,93*3,07-0,9*2,0	4,125100	
		RAZEM:	4,125100	
6	KNR 202/1203/2	Drzwi stalowe, pełne, 90x200-klasy RC3 z elektrozaczepem , dwa zamki klasy C, samozamykacz	m2	1,8
7	Kalkulacja indywidualna	Kontrola dostępu - demontaż i ponowny montaż(dostosowanie do nowych drzwi)	KPL	1
8	NNRNKB 202/2023/1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50-zabudowa krat R = 1,500 M = 1,500 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,93*3,07-0,9*2,0)*2	8,250200	
		RAZEM:	8,250200	
9	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	8,25
10	KNNR 2/1402/5	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne	m2	8,25