

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wymiana ścianki oddzielającej w budynku „A” KWP w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30”. W zakres robót remontowych wchodzi m. in.:

1. Demontaż przeszklonej ścianki działowej wraz z drzwiami, z profili PCW.
2. Dostawa i montaż kraty stalowej z prętów  $\varnothing$  12 mm o oczkach 12 x 12 cm w ramie stalowej z kształtownika stalowego 70 mm.
3. Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych klasy RC 3, z elektrozaczepem, dwoma zamkami klasy C i samozamykaczem.
4. Demontaż i ponowny montaż systemu kontroli dostępu z dostosowaniem do nowych drzwi.
5. Obudowa kraty płytami gips - karton na pojedynczych rusztach metalowych 50 mm, 1 - warstwowe, pokrycie 2-stronne.
6. Wykonanie gładzi na ścianie i malowanie farbą emulsyjną.
7. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar - Załącznik nr 1.

Termin realizacji do dnia 18 grudnia 2017r.