

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYMIANA DRZWI W WTO PRZEMYSŁ		
1	Element	DEMONTAZ DRZWI WEJŚCIOWYCH		
1.1	DC 20/119/3	Wykucie ze ścian ościeżnic		
		Wyliczenie ilości robót:		
		DRZWI METALOWE - SZKRZYDŁO MM : 1,00*2,10*1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2 2,100
1.2	KNR 19/928/12 (1)	ANALOGIA - Demontaż drzwi balkonowych z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach R = 0,500 M = 1,000 S = 0,500		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,4*2,4	3,360000	
		RAZEM:	3,360000	m2 3,360
2	Element	DRZWI		
2.1	KNR 19/1022/12 (1)	ANALOGIA - drzwi antywłamaniowe klasy RC3 z obróbką osadzeni		
				szt 3
2.2	KNR 202/1210/3	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2·m2 - ANALOGIA - Wykonanie krat w istniejącej ściance k-g.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,40+2,30)*2,95-0,9*2,10	14,925000	
		RAZEM:	14,925000	m2 14,925
2.3	KNR 14/2010/10 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101 - wykonanie ścianek z płyt GKF		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,40+2,30)*2,95-0,9*2,10	14,925000	
		(2,40+1,40)-0,9*2,10	1,910000	
		RAZEM:	16,835000	m2 16,835
2.4	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	16,83
2.5	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż z dopasowaniem do postawionej ścianki k-g sufitu kasetonowego	klp	1
2.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	16,83
2.7	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	16,83
2.8	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	1
2.9	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację	m3	1