

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowe w pomieszczeniach Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.		
1	Element	Instalacja sanitarna		
1	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącej kanalizacji i instalacji wodnej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	kpl	1
2	KNRW 215/112/1 (3)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20' mm	m	40
3	KNRW 215/112/2 (3)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25' mm	m	60
4	KNRW 215/112/3 (3)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32' mm	m	35
5	KNRW 215/112/4 (3)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40' mm	m	15
6	KNRW 215/132/4 (3)	Analogia - montaż filtra wody na wkłady sznurkowe - filtry typ BLU fi 32	szt	2
7	KNRW 215/116/1 (4)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20' mm	szt	25
8	KNRW 215/116/2 (4)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25' mm	szt	4
9	KNRW 215/116/3 (4)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 32' mm	szt	2
10	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn' 15' mm	szt	5
11	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn' 15' mm	szt	1
12	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn' 15' mm	szt	1
13	KNRW 215/132/1 (3)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 15' mm	szt	4
14	KNRW 215/132/3 (3)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 25' mm	szt	2
15	KNRW 215/132/4 (3)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 32' mm	szt	2
16	KNRW 215/143/1	Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150' dm3 - lecz o pojemności ok 60litr elektryczny	kpl	2
17	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi' 50' mm	m	10
18	KNRW 215/208/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi' 75' mm	m	12
19	KNRW 215/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi' 110' mm	m	30
20	KNRW 215/208/4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi' 160' mm	m	3
21	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 50' mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6+1+1		8,000000
		RAZEM:		8,000000
22	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 110' mm	szt	4
23	KNRW 215/211/2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 75' mm	szt	2
24	KNRW 215/213/4	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi' 75' mm	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, - lecz fi 160	szt	2
26	KNRW 215/232/2 (3)	Brodzik natryskowy	kpl	1
27	Kalkulacja własna	Kabina prysznicowa - 90cm	kpl	1
28	KNRW 215/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	3
29	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	5
30	KNRW 215/229/5 (3)	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	szt	1
31	KNRW 401/344/2	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1 cegły	m	50
32	KNRW 401/344/3	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły	m	30
33	KNRW 401/335/7	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/4 cegły	szt	5
34	KNRW 401/335/8	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły	szt	3
35	KNRW 401/208/2	Przebicie otworów o powierzchni 0,05 m ² , w betonie żwirowym o grubości do 20 cm	szt	6
36	KNRW 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub ścianach z betonu, uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szerokość do 15 cm	m	80
37	KNR 402/140/1	Analogia - przeniesienie bojlera elektrycznego z pomieszczenia nr 6 do pom nr 5	szt	1
38	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	kpl	1
2	Element	Roboty budowlane Parter		
39	KNRW 401/346/3	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły	m ²	10,8
40	KNRW 202/2003/3	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01	m ²	9
41	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	2
42	KNRW 202/1020/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2,05+0,8*2,05		3,485000
		RAZEM:		3,485000
43	KNRW 401/701/3	Analogia - odbicie istniejących płytek	m ²	25
44	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m ²	26,5
45	KNRW 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach	m ²	7,5
46	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m ²	26,5
47	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej,	m ²	26,5
48	KNRW 202/2004/1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obudowa pionu	m ²	1,5
49	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m ²	19,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłozę z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5+18+20+7,5		47,000000
		RAZEM:		47,000000
			m2	47,000
51	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie poziome, preparatem - pomieszczenie nr 1 + 3	m2	7,5
52	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	7,5
53	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	7,5
54	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	7,5
55	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie poziome, preparatem	m2	7,5
56	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki, zaprawa	m2	7,5
57	DC 19/602/2 (2)	Malowanie farbami akrylowymi, dwukrotne, farbą - analogia	m2	47
58	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki	m3	0,8
3	Element	Roboty budowlane Piętro		
59	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,2-2,4		6,800000
		RAZEM:		6,800000
			m2	6,8
60	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	6,8
61	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	6,8
62	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie poziome, preparatem	m2	6,8
63	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki, zaprawa	m2	6,8
64	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	2
65	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 - materiał inwestora	szt	2
66	KNRW 202/1020/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, pełne, 1-skrzydłowe, z kratką wentylacyjną WC o szer 80cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2,05*2		3,280000
		RAZEM:		3,280000
			m2	3,28
67	Kalkulacja własna	Uzupełnienie szałot po wymianie drzwi.	kpl	1
68	KNRW 401/701/3	Analogia - odbicie istniejących płytek	m2	5,04
69	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		36,1-9,8		26,300000
		RAZEM:		26,300000
			m2	26,3
70	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	26,3
71	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	m2	26,3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
72	KNRW 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na biegach i spocznikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,2-2,4	6,800000	
		RAZEM:	6,800000	m2 6,8
73	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29-7,5	21,500000	
		RAZEM:	21,500000	m2 21,5
74	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	21,5
75	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,2-2,4	6,800000	
		RAZEM:	6,800000	m2 6,8
76	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29-7,5	21,500000	
		RAZEM:	21,500000	m2 21,500
77	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoże z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,2-2,4	6,800000	
		RAZEM:	6,800000	m2 6,8
78	DC 19/602/2 (2)	Malowanie farbami akrylowymi, dwukrotne, farbą - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		38,2-9,8	28,400000	
		RAZEM:	28,400000	m2 28,4
79	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z gniazdami wtyczkowymi IP44 8 szt w pomieszczeniu nr 1, 2, 3, 4, 5,	kpl	1
80	KNR 403/602/5	Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania, podłoże betonowe, - oprawa hermetyczna typ plafoniera	szt	5