

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Wymiana drzwi</b>			
1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
2 Kalkulacja własna - dostawa i montaż drzwi pełnych, wewnętrznych, GERDA WD Standard, o zwiększonej odporności na włamania klasy RC 2, wymiary skrzydła: 90 N, okleina w kolorze orzech alpejski lub równoważnych	1		kpl
3 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	10,36		m
4 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł, bruzdy po demontażu starych ościeżnic metalowych, pas do 15·cm	5,00		m
5 KNR 401/813/17 Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3·szt w 1 miejscu), cokolik, płytki gresowe 15x30·cm	4		szt
<b>2 Roboty malarskie</b>			
6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	15,61		m2
7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	13,14		m2
8 KNR 401/1206/4 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	43,13		m2
9 KNR 401/1212/28 (2) Analogia - malowanie farbą olejną elementów metalowych, szczeble wylazowe na dach, 2-krotne	4,00		m
10 KNR 401/1212/40 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 2-krotne	3,75		m
11 Kalkulacja własna - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	1		kpl